

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Lapen Desa Pantura Jaya
Pagu Anggaran : Rp. 2.967.799.996,00
Tahun Anggaran : 2023
Lokasi : Kecamatan Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah

Uraian

Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan, pemrosesan, pengangkutan, pengaturan, dan pemadatan batu belah di atas permukaan yang telah disiapkan dan telah diterima sesuai dengan detil yang ditunjukkan dalam Gambar atau sesuai dengan perintah Direksi Pekerjaan, dan memelihara lapis pondasi telford yang telah selesai sesuai yang disyaratkan. Pemrosesan harus meliputi, bila perlu, pemecahan, seleksi, pemisahan, pengaturan dan operasi lainnya yang perlu untuk menghasilkan suatu bahan yang memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini.

Ruang Lingkup Pekerjaan :

1. Umum
2. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
3. Peralasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen
4. Perkerasan Aspal

Alat Yang di Butuhkan :

Jenis Alat	Jumlah	Satuan
1. Wheel Loader	1	Unit
2. Dump truck	2	Unit
3. Asphalt Distributor	1	Unit
4. Tandem Roller	1	Unit

Tenaga Kerja :

Mandor 1 Orang
Pekerja 6 Orang

Jangka waktu

penyelenggaraan pekerjaan ini diperkirakan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Petaan Ruang Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam jangka waktu tersebut, kontraktor pelaksana sudah harus menyelesaikan dan menyerahkan semua hasil pekerjaan dalam bentuk asbuilt drawing beserta laporan-laporan dan back up datanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB VI. PENUTUP

Setelah Pengarahan Penugasan ini diterima Kontraktor hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang Pengarahan Penugasan ini dari Pokja Barang, Jasa Konstruksi agar segera membuat Usulan Teknis/ Proposal Teknis agar dimasukkan mengikuti ketentuan mengenai syarat- syarat mengikuti Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku